

Kanalbaumaßnahme & Neuverlegung einer Trinkwasserhauptleitung in der sFranzstraße%

1. Allgemeines zur Baustelle

Die im Leistungsverzeichnis erfassten Arbeiten beinhalten den Neubau eines Mischwasserkanals in der sFranzstraße%bis zur Straße sAm Franzschacht% sowie ein Teilstück der Molkestraße. Das Baugebiet liegt südlich der Landesstraße Heinitzer Straße, die in Richtung Elversberg führt. Im o. g. Bauabschnitt ist ein Kanal vorhanden, der sich allerdings in einem maroden Zustand befindet. Zudem liegen Teilbereiche der Entwässerung auf privaten Grundstücken. Diese sollen nun in den öffentlichen Bereich um verlegt werden.

Der vorhandene Kanal in der Straße sAm Franzschacht% soll durch ein Reliningverfahren saniert werden. Parallel zur Kanalbaumaßnahme wird das bestehende Trinkwassernetz incl. Hausanschlüssen erneuert. Diese Tätigkeiten werden im Auftrag der Stadtwerke Friedrichsthal vergeben.

Die Straße sFranzstraße%dient als Haupt Zuwegung für eine dort ansässige Baufirma. Zudem ist die Straße sAm Franzschacht%eine Sackgasse. Es wird daher sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Anlieger durch möglichst kurze offene Baugruben und zügige Wiederverfüllung des Grabens beeinträchtigt werden. Eine Befahrbarkeit für Noteinsätze ist durch entsprechende Abdeckungen bzw. Baustelleneinrichtung stets zu gewährleisten.

2. Allgemeines zur Ausführung

Vor Beginn der Baumaßnahme sind mit sämtlichen Versorgungsunternehmen Einweisungen über deren Leitungen durchzuführen. Alle vorgefundenen Leitungen sind zu sichern und gegen Beschädigungen zu schützen. Die Leistungen werden nach den entsprechenden Positionen vergütet. Kommt es dennoch zu Schäden, so gehen diese voll zu Lasten des AN.

Flächen für Baustelleneinrichtung und Materiallagerplätze werden nicht zur Verfügung gestellt. Der AN hat sich über die Eigentumsverhältnisse selbst kundig zu machen.

Eventuell auftretende Schäden, die auf die Bauausführung oder das Lagern von Baumaterialien auf öffentlichen Flächen zurück zu führen sind, gehen zu Lasten des AN.

3. Art und Umfang der Leistungen

Die Gesamtmaßnahme ist in folgende Abschnitte unterteilt und ist eine Gemeinschaftsausführung des Kanalbetreibers Entsorgungszweckverband und des Wassernetzbetreibers Stadtwerke Friedrichsthal:

- Mischwasserkanal
- Hausanschlussleitungen
- Straßenabläufe
- Kanalsanierung
- Neubau einer Haupttrinkwasserleitung mit Hausanschlüssen

Öffentliche Ausschreibung

Veröffentlichung 07.05.2011

Submission am 24.05.2011 11:00 Uhr

Zuschlagfrist 30.06.2011

Baubeginn KW 31 Bauende KW 41

Anforderungen

Güteschutz-Kanal & DVGW-Zulassung

Die Ausführungspläne können beim Bauherrn eingesehen werden.

Kurzbezeichnung von Teilleistungen:

Pos	Kurztext	Menge	Einheit
01.01.01	Baustelle einrichten	1	psch.
01.03.14	Kanal Eiprofil 700/1050 verfüllen	65	m
01.04.04	Erdaushub Kanal	850	cbm
01.04.03	HO-Schotter als Zulage	230	cbm
01.04.15	Kabel- und Rohrkreuzung	15	Stck
01.07.07	Kunststoffrohr DN/OD 315	100	m
01.07.08	Kunststoffrohr DN/OD 400	95	m
02.04.03	Schlauch Relining DN 300	90	m
03.02.05	Aushub Gräben Wasserleitung	270	cbm
01.10.05	Splittmastixasphalt 0/11 S	930	qm
01.05.01	Verbauplatten	820	qm

Für eine Angebotsabgabe können sie die Ausschreibungsunterlagen als CD beim Entsorgungszweckverband Friedrichsthal abholen bzw. anfordern.

***Entsorgungszweckverband Friedrichsthal
Stadtwerke Friedrichsthal GmbH Co.KG
Saarbrücker Straße 150
66299 Friedrichsthal***

***Tel: 06897/8100-0
Fax: 06897/8100-15
info@stadtwerke-friedrichsthal.de***

**Die CD mit den Ausschreibungsunterlagen kostet 5,00 € zzgl. 2,50 €
Versandkosten.**